



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL.

AV. CRISTOBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD. POSTAL 49000

Proyecto	2014 EMP. CONC. PAV. ASF. LOSA CONC.	Fecha	JULIO 01 DE 2014
Lugar	CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.	Analista	ING. SALVADOR RUESGA GARCIA
Especialidad	OBRA CIVIL	Respon:	ARQ. JOSE MIGUEL BAEZA ALCARAZ

2014 EMP. CONC. PAV. ASF. LOSA CONC. NO INCLUYEN MOVIMIENTO DE TIERRAS

Reporte de 2014 PRESUPUESTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 20 CMS. (NO INLUYE MOVIMIENTO DE TII	Unidad	Volumen	PU	Peso
Nombre				Importe

2014 PRESUPUESTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 20 CMS. (NO INLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS)				
PRELIMINARES 3				
* TRA-613.1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	1.0000000	6.49	6.49
Total: PRELIMINARES 3				6.49

LOSA DE CONCRETO				
LOS-284.1 LOSA DE CONCRETO (f'c=250 k/cm2) HIDRAULICO, ESPESOR=20 CMS EN PISO DE ARROYO DE CALLE (VEHICULAR), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRADO DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, HECHURA DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, ACARREO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, VIBRADO Y TERMINADO, CURADO CON ADITIVO CURAFEST Y CALAFATEO	m2	1.0000000	575.73	575.73
LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	m2	1.0000000	3.47	3.47
Total: LOSA DE CONCRETO				579.20

Total: 2014 PRESUPUESTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 20 CMS. (NO INLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS) **585.69**

Cargos en porcentaje				
2014 PRESUPUESTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 20 CMS. (NO INLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS)				
Total de supervision		1.0000000	0.00	0.00
Total de IVA		1.0000000	93.71	93.71
Total: 2014 PRESUPUESTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 20 CMS. (NO INLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS)				93.71

Total: Cargos en porcentaje **93.71**

Total: 2014 PRESUPUESTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 20 CMS. (NO INLUYE MOVIM (Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 40/100 m.n.) **679.40**